



**SKÝRINGAR FRÁRENNISLÖGN:**

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI HAFNARFJARÐAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPABA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTNI EDA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EDA STEINSTEYPTAR. GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MED FAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKYTTI SKULU ÞÉTT MED GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AD OG YFIR LÖGN MED SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AD ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLOGN MED DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENÐÚK YFIR MÖL AÐUR EN FYLLT ER AD HÚSL ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

- MERKIR ÞÓKKUB SKOLPLÖGN
- MERKIR ÞÓKKUB REGNVATNSLÖGN
- - - MERKIR HÁLFÞÓKKUB REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLOGN)
- - - - MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EDA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EDA INNVEGGJUM  
 ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HÆÐARSETNING ER Í HÆÐARKERFI REYKJAVIKUR

**MERKINGAR:**

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AD TENGIGRIND.
2. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EF UM ER AD RÆDA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
3. MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AD GÓLFNIDURFALLI

29 SEPT. 2005

**FLÉTTUVELLIR 31 HAFNARFIRÐI**

GRUNNMYND FRÁRENNISLI  
 17. SEPT. 2005. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
 Sigurður Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

**ABS** *teknistofa* S - 566-6613, 567-5107. Nr.FR1