



Afstöðumynd 1:500

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Næsluvatn
- Bakrennslí Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skotvaskur
- GNF Gegnumstréymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Grunnlagnir 1:50

Skýringar

Fróveitilagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera af PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttþringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 Alfreitt Benn
 12. OKT. 2005

27/9 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 168851-2629 Brekkuvegur 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-8861 Netfang: svennis@internet.is		Staður Fléttuvellir 29 Hafnarfjörður	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teknað	Kvartál	Dagsetning	Verk. / Tekn. n.
	1:50	1:500 27.9.05	26-05 2-01