



Almennar skýringar sjá blöð 00-01
 Undirstöður hvíla á Þjappaðri frostfríri fyllingu
 Með undirstöðu skal vera amk. 80 sm
 Mesta drag á undirstöðu = 0,4 MPa
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí og Þjappað 1 30 sm lögum
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal Þjappa 1 30 sm lögum með amk. 60 kg vibrósteða 3 umferðir hver lag

Byggingafrúll Hafnarfjarðar
 Albreitt hann
 12. OKT. 2005

27/9 *[Signature]*

Útgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 881-8851 Netfang: sveinbh@antamnet.is		Staður Flétturvellir 29 Hafnarfjörð	Skýring Undirstöður
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50 1:20	27.05	26-05
			1-01