



SKÝRINGAR:

STEINSTEYPA: UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA S-260.

LOFTINNIHALD SÉ 5-6% OG VS-TALA SÉ MINNI EN 0.55.

STEYPUSTYRKARSTÁL: KS-40S.

BOTNPLATA ER 12cm Á ÞYKKT. Í MIÐJA BOTNPLÖTUNA ER JÁRNAGRIND K10 C/C 30. LYFTA SKAL GRINDINNI, LD MEÐ 4cm HELLUBROTUM ÁÐUR EN STEYPA HEFST. UNDIR ALLA BOTNPLÖTUNA ER LAGT 75 mm EINANGRUNARPLAST.POLYSTYREN RÚMÞUNGI EINANGRUNARPLASTSINS SÉ. MINNST 18kg/m³ Í IBÚÐ OG MINNST 25kg/m³ Í BILSKÚR. NIÐUR MEÐ SÖKKLUM ER EINANGRAD MEÐ 50 mm EINANGRUN EINSOG SÝNT ER Á SNIÐUM.

GRAFA SKAL GRUNNINN NIÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN OG Fylla UNDIR SÖKKLA MEÐ FROSTPOLINNI FyllingU SEM ÞJAPPA SKAL Í LÖGUM ÞAÐ VEL AD EFTIRFARANDI SKILYRÐUM SÉ FULLNÆGT E2> 100 MPA OG HLUTFALLID E2/E1< EDA =2.4. H/ED SÖKKLA SÉ U.Þ.B 100 cm.

FYLLINGAR INNÍ GRUNN SKAL ÞJAPPA Í 30cm LÖGUM MEÐ STÖRUM VIBRÓSLÉÐA OG VÆTA VEL Á MILLI LAGA.

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETURUM. ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM.

Byggingafræðingur
Alfreitt Þann
10 AUG. 2005

TEIKN.NR. 1.01	TV Tæknivangur ehf. Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími:564 22 44, Netf. mg.tv@vortex.is
KVARÐI: 1:50,1:10	
DAGS. ÁGÚST2005	
HANNAD: MG	VERKEFNI: FLÉTTUVELLIR 49, HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: MG	BURÐARVIRKI: UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR
YFIRFARID: Magnús Þómasson	Undirskrift: Magnús Þómasson