



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rúrum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frærennislagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál. Frærennislögn í jörð frá brunni að götulögn skal vera ø150mm úr steini. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþoppað fyllingar-efni. Fylla skal undir með fínum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera umk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á málffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurföll á baðherbergi, salerni og þvottaherbergi tengjast frærennslí handlauga og skolvaska. Nákvæm og endanleg stöðsetning státa ákvarðist miðað við þau taki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurköða á staðnum.

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m  
 PVC Tæknar Polyvinylcloríð plastiögn.  
 PP Tæknar Polypropylen.  
 PE Tæknar Polyethylen.

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN  
 TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN  
 TÁKN FYRIR KALT VATN  
 AFFALL HITAVEITU

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÖUVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- Up UPPÞVOTTAVÉL
- þV ÞVOTTAVÉL
- þU ÞURRKARI
- BR BRUNNUR
- þN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÖLFNIÐURFALL MED GEGNUMRENNSLI
- AST AUKASTÚTUR

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Atrétt bann  
 30 AUG. 2005

FRÆRENNSLI, GRUNNMYND 1:50

Daga	Breytingar	Nr.	Notn
<p><b>meter Verkfræðistofa ehf</b>  <b>Síðumúli 1</b>  <b>108 Reykjavík</b>            Sími: 5878922, Fax: 8940059            meter@meter.is, www.meter.is</p>			
FLÉTTUVELLIR 48, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
TÖLUVSKRA 184-221-FLÉTTUVELLIR 48	HANNAÐ DÓp	TEKNAÐ DÓp	YFIRFARÐ FO
SANNSKYRT Frjálek. Stefánsson	TEIKNING NR. 184-P1	MKV. 1:50	ÓTGÁFA P-01
ÁRTUN SAMMUNINGA Frjálek. Stefánsson	DAGS. 29.08.2005	VERK NR. 184	