



Skýringar
 Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð hitaskynjar og dyrasíma 150cm
 ----- Lagnir í gólfi
 Öll almenn rör eru 16mm PVC
 Rör fyrir síma og TV eru 20mm PVC
 Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.
 Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum og fara eftir smíðateikningum varðandi niðurtök niður í vegg.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Jóhann Baldursson Löggiltur rafverktaki Fjallalind 2 201 Kópavogur S:892-0518 straumver@isl.is		
Verkefni	Smáspenna	
Staður	Drekavellir 39	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BÓG
Hönnun	JB	Blað 2 af 4
Mkv	1:50	Dagsetning 01.08.2006
Kt. 070256-3719		