

Skýringar


Hæð rafmagns-, síma-, loftnets- og hátalaratengla er 20cm
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og baði 110cm
Hæð rofa 110cm
Hæð hitaskynjar 150cm

----- Lagnir í gólfi

Öll almenn rör eru 16mm PVC
Rör fyrir síma og TV eru 20mm PVC

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum og fara eftir smíðateikningum varðandi niðurtök niður í vegg.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
 Jóhann Baldursson Löggiltur rafverktaki Fjallalind 2 201 Kópavogur S:892-0518 straumver@isl.is		
Verkefni	Lágspenna	
Staður	Drekavellir 39	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BÓG
Hönnun JB	Bláð	1 af 4
Mkv 1:50	Dagsetning	01.08.2006
Kt. 070256-3719		