



**SKÝRINGAR:**

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110cm FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI. HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN. HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, BÄÐHERBERGI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 110cm EN ADRIR TENGLAR Í 20cm HÆÐ FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI. PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 1,5q.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

INNTAKSPÍPUR SKULU VERA AF PEH GERÐ FRÁ REYKJALUNDI EDA SAMBÆRILEG.

FARA SKAL EFTIR REGLUGERÐ UM RAFORKVIRKI OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM RAFVEITNA.

*Ólafur Gísli Baldursson*  
ÓLAFUR GÍSLI BALDURSSON  
KT.240563-5689

ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMP.

HANNAÐ	Ó.G.B.
TEIKNAD	Ó.G.B.
YFIRF.	
SAMP.	
DAGS.	12.07.2006
VERKNR.	
TEIKN. NR.	1



Glitvellir 40, Hafnarfirði  
RAFLAGNIR  
Afstöðumynd

OTG.