

VID MÆNAS, HORNSPERRUR OG KVERKSPERRUR ERU SETTUR 2 M12x185 MÖRBOLTAR SITT HVORU MEGINN

45x223 BOLTADIR Á VEGG MED M12x185 MÖRBOLTUM c/c600

45x223 BOLTADIR Á VEGG MED M12x185 MÖRBOLTUM c/c600

SNID E
1:20

HEIL EFTIR MÆNI: 75x223
2 STK VINKLAR Í HVERJA SPERRU;
DMF 105 (EDA SAMBÁRILEGT)
KAMBSAUMUR: 40/40 2x5STK Í HVERN VINKL

M10 GEGNUMGANGANDI BOLTAR

SKÝRINGAR Á STÁLVIKRI:
SUDUKLASSI I
TÆRINGARFLOKKUR 1
S235

LOFTUN ÞAKS:
Í HVERT SPERRUBIL KOMI 2 STK 30mm PLASTRÖR.
Í VEGGTOPPA SAMSIDA SPERRU KOMI 30mm
PLASTRÖR c/c 600
⊙ TÁKNAR 70mm TÖDU RÉTT FYRIR NEDAN
MÆNI ÞEIM MEGIN SEM ÁSYND HÓSSINS ER
EKKI.
SJÁ EINNIG SNID D, TEIKN. B41

MILLI STEYPU OG TRÉS KOMI ASFALPAPPI
TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR.04758-800
(8000) TÁKNAR ÁETLAD MÁL SÉ 8000 OG SKAL MÆLT Á BYGGINGARSTAD

ÖLL MÁL OG KÓTAR SKULU BORINN
SAMAN VID TEIKNINGAR ARKITEKTS,
SEM ERU RÁÐANDI.

TIMBURFLOKKAR:

BURDARVIRDI:
ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K18 SKV.
IST/DS 413 1.ÖTG.1989, NEMA ANNAD KOMI
FRAM Á TEIKNINGU.
TIMBUR SEM ER UTANHÓSS EDA LEGGST AD
STEYNSTEYPU SKAL VERA GAGNVARID Í FLOKKI
A SKV. IST INSTA 140.

FESTINGAR:

BOLTAR, SKRÖFUR OG NAGLAR SÉU
GALVANISERADIR. UNDIR ALLA BOLTÁHAUSA OG RÉR
SEM LIGGJA AD TRÉ SKAL SETJA SKIFUR MED
ÞVERMÁL 3d (d = ÞVERMÁL BOLTA).

BORDAKLEDNING OG PAPPI

BORDAKLEDNING ER ÖR 25x150 mm BORDUM MED 10mm BILI MILLI BORDA
HVERT BORD NEGLUST MED 3 STK 31/80 FERSTRENDUM
GALVANISERUDUM NÖGLUM Á HVERJA SPERRU.
SAMSEYTI BORDA MEGA EKKI VERA FLEIRI EN TVÖ Í HÖR Á SÖMU SPERRU.
ÞAKPAPPI SKAL VERA VATNS- OG VINDHELDUR EN EKKI HINDRA ÖTSTREYMI
VATNSGUFU.
GERD PAPPA SÉ Í SAMRÆMI VID GERD YSTU KLEDNINGAR.
NAGLARÖD ÞAKSTÁLS KOMI EFTIR MIDJU NEGLINGARBORDI

NEGLING ÞAKSTÁLS:

ÞÁRÁÐAR ÞAKSTÁLSPLÖTUR SKAL NEGLA MED MINNST 16 NÖGLUM Á m2.
Á ÞAKBRUNUM SKAL ÞETTA NEGLINGU UM 50% OG 100% Á HORNUM.
NAGLARÖD ÞAKSTÁLS KOMI EFTIR MIDJU NEGLINGARBORDI

FRÁGANGLUR ÞAKSTÁLS:

LAGBÁRUR Á ÞEIM ENDA SEM LENDIR UNDIR KJALJÁRNI,
SKAL BEYGJAST UPP SEM SAMSVARA TOPPI HÁBÁRU.

SETJA SKAL MINNST 1 ÞAKSAUM Á MILLI NEGLINGARRADA,
LANGS UPP MED PLÖTUKANTI.

SKÝRINGAR VID FESTINGAR

ALLAR FESTINGAR, SEM EKKI STEYPAST INN, SKULU VERA GALVANISERADAR
SVÖ OG ALLIR NAGLAR.

FESTING SPERRUENDA

FESTING SPERRUENDA VID KVERK-, VALMASPERRU, LÍMTRÉS OG MÆNAS SKAL VERA
SAMKVÆMT SNIDI E, TEIKN. B81. ÞAR SEM SPERRUENDI MYNDAR KRAPT HORN
SKAL FESTING VERA Í SAMRÆMI VID SÉRMYND 2 Á TEIKN. B42

D	09.07.05	KVERKSPERRU BREYTT FRÁ BOGASPERRU Í HEFDBUNDNA	HJ
C	08.07.05	BREYTINGAR Á UPPRÖÐUNN SPERRA, VEGGIR LYFTUHGÖS UPPFYRIR SPERRU.	HJ
B	08.06.05	STÁLSÓLA SKILGREIND (SÉRMYND 1)	HJ
A	24.01.05	BREYTINGAR Á STÖLUN OG FL.	HJ
ÖTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAD SAMP.

HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40
LANGEYRARMÖLUM
HAFNARFIRDI

BURDARVIRKI
ÞAKVIKRI - HERJÓLFSGATA 36
GRUNNMYND

Ártun 18gg. hánnaða:
Björn Gústafsson Kt.:180550-4889

VSB VERKFRÆÐISTOFA

BEIARHRAUN 20-220 HAFNARFJÓRÐUR
Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is
Sími:585-8600 Fx: 585-8610 • Kt:1710798-2899

Hannað: HJ Teiknað: HJ
Mét: 1:50 Yfirfarið:
Dags: 17.11.04 Nr: 04758-B81-D

Byggingatillit Hefðbundna
Algreitt bann
13 JULI 2005
20

AS, HORNSPERRUR OG KVERKSPERRUR
M12x185 MÖRBOLTAR SITT HVORU MEGINN

VID MÆNAS, HORNSPERRUR OG KVERKSPERRUR ERU SETTUR 2 M12x185 MÖRBOLTAR SITT HVORU MEGINN

