



GRUNNMYND

**ALMENNAR SKÝRINGAR:**  
 ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm).  
 ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFÍ.  
 OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS.  
 Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGANGINN VEGG.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNREN OG BER AÐ SAMRÉMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STABNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

**LÁGSPENNA:**  
 ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm² NEMA STOFNLAGNIR GREINA SEM ERU ALLAR Ø20mm.  
 HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFÍ 110cm.  
 HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFÍ 20cm.  
 HÆÐ Á TENGLUM Á BADI, PVOTTUM, GEYMSLU OG BÍLAGEYMSLU ER 110cm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A.  
 MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.  
 GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TIVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DVEMI: -F1.1 (T1) ER GREIN NR. -F1.1 Í TÖFLU T1.  
 TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFAVÖRN.  
 MÁLMIHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARBINDA VANDLEGA SKV. REGULJERÐ.  
 JARBINDINGA SKAL PÍPKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HJÓN UPPEYLLA KRÓFUR RAFVEITUNNAR FASALTUR ER ALMENNT BRÜNN.  
 NOTA SKAL RAUDAN LIT FYRIR TENGLA TIL AÐGREININGAR.

FYRRNEFND ATRIDI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGU.

----- PÍPUR Í GÓLFÍ Í STEYPTRI PLÖTU.

☒ HALOGEN LAMPI MAX 50W ÁSAMT SPENNI F. 2-3 LJÓS.

☒ HALOGEN LAMPI MAX 50W

LJÓS ERU STYRD AF ÞRÝSTIROFUM SEM VINNA Á LJÓSDEYFI Í TÖFLU

① PEH RÖR TIL VARA (GARÐLÝSING)

ADALHÖNNUNUR				
Sigrún Ólaf				
BREYTINGAR				
ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
VERKHLUTI				
RAFLAGNIR LÁGSPENNULAGNIR				
KVARÐI 1:50				
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA	
GPR	GPR	<i>[Signature]</i>		
VERKKAUPI				
GÖTUHEITI				
GLITVELLIR 31				
STADUR				
221, HAFNARFJÖRÐUR				
Gísli Þór Ragnarsson Kennit. 040367-5789 Kambaseli 69 109, Reykjavík Sími 892-2228				
TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.		
GL31.3	3	4		
DAGS.	VERK NR.			
10.08.06				
SAMP.	KENNIT.			
<i>[Signature]</i>	0403675789			