



SKÝRINGAR

Frágangur og lagnir skulu samræmast. Reglugerð um raforkuvirki og Tæknilegum tengiskilmálum Samorku. Ath sérstaklega frágang á sökkulskauti (M1 Tæknilegir tengiskilmálar) Ath að málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við varbúnað í töflu.

Málsetningar á teikningum eru gefnar upp í cm.
Lagnir eru huldar í 16mm plastpípum.
Sjálfvör skulu hafa minnst 6kA rofagetu og hafa útleysilínu B.
Víringar innan töflu skal gera með fínþettum vír og nota vírendahólka.
Málsetningar miðast við fullfrágengin gólf og í miðja dós.
Helstu mál nema annað komi fram á teikningu:
Við staðsetningu dósa í eldhúsi skal taka mið af innréttingum.
Allar útmælingar af milliveggjum skal taka mið af samþykktum byggingarteikningum.
Hæð tengla 20cm
Hæð rofa 110cm
Hæð tengla sem teiknaðir eru með rofa 110cm
Rör 16mm og ídráttarvír 1,5q
S = símatengill
L = loftnetstengill

Nema annars sé getið



ARI JÓNSSON RAFFRÆÐINGUR
LJÓSUVÍK I REYKJAVÍK

SÍMI: 587 4745
GSM: 892 4745
Tölvupóstur: arjons@simnet.is

DAGS.	12.09.2006
TEKN.NR.	04
MKV.	1/50

SÍDA NR.	4-AP-6
TÖLVUHEITI	KVISTAVELLIR-25
BREYTING A	-
BREYTING B	-

HANNAÐ	ARI
TEIKNAD	ARI
YFIRFARID	ARI

VERKEFNI	KVISTAVELLIR-25
VERKHLUTI	GRUNNMYND-SMÁSPENNA