


 undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfu.
- Hæð rofa í hjónabergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við vífu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lággöngu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Br.	Dags.	Breyting	Br. Sp.
FLÉTTUVELLIR19 221HAFNARFIRÐI RAFLAGNIR LAMPAPLAN			
			
Furuvellir 17 221 Hafnar. s. 555-4750 gsm. 897-6530			
Hannað:	ÞKK	Teiknað:	KÓÞ
Samþykkt:		Yfirforið:	ÞKK
Tölvunúmer:	Kt.: 040851-4969		
Mkv:	1:50		Bláskjar:
Dags:	SEPT.2006	Nr:	113-0805
		Blad:	101