



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í millimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 1050 mm, nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 200 mm, nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm, og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9. EIB samskiptæining fyrir ljósastyrinu, hæð 1050mm
10. Símatengill hæð 200 mm.
11. Loftnetstengill hæð 200 mm.
12. Háttalaratengill hæð 200 mm.

Gudbjörg Erlendsson
ARKIÞEKNI

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMB.
A				
ITL Iðntölvutækni Drangahraun 5 - IS220 Hafnarfjörð Íslenska Industriál Computeria Sími 520 8800 - Símanúmer 520 8801 Netfang: ITL@ITL.is - Heimasíða: www.ITL.is				
VERKAUPI	BLAÐ	FL. BLAÐA		
Einar	5	5		
Flöttuvellir 21	BLAÐSTÆÐ			
221 Hafnarfjörður	A1			
VERKFERNI	TEKNI NR.			
Rafagnateikningar	060403-05			
Smáþennulögur	MÁLKY.	1:50		
TEKNAÐ.	TFRFAÐ	DAGS.	03.04.2006	
SJ	-			
HANNAÐ	Sigurður Jóhannsson			
	050787-5748			
UNDIRSKRIFT	<i>Sigurður Jóhannsson</i> 030767-5748			