


ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU NEMA STOFNA ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm².
- ALLAR PÍPUR Í STOFNA LÁGSPENNU ERU Ø20
- ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20
- HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 110cm.
- HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 25cm.
- HÆDIR Á SÍMA- (S) S JÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 20cm.
- ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MEÐ FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MEÐ 3 VÍRA
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGANGINN VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA AÐ MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNGI AÐ STÉYPA GETI AUBVELDLEGA RUNNIB NIÐUR Á MILLI.
- OG ER GREIN NR.1
- GR.01 ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR.1 ER Í TÖFLU
- ÞEGAR STRÍK ER Í GEGNUM TENGLI EDA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAR SÉ TEKID FRAM ÞEGAR ÖR ER OG MERKT GR.01 ER VIÐKOMANDI GR.1 TÖFLU Í BÚÐIRNI

NEMA ANNAR SÉ TEKID FRAM



TIL SNERTISPELVUNARNA SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVÖRN.

MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

Verkefni		
Flettuvellir 7, 221 Hafnarfirði		
Verklut/Verknumer		
Raflagnir		
Blað.nr.	Dags.	Kvarði
2/3	5 des 2005	1:50
Yfirfarið	Samþ.	Breyting
<i>Dr. Guðni Steinar</i>	<i>Dr. Guðni Steinar</i>	
Miðvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is munus Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		

Stofn rafveitu og síma
fyrir skulu ná út að 160ermörkum
3xØ50

