



15.60
0mm FRÁ EFRI BRÚN

#K10C200 60mm FRÁ EFRI BRÚN

#K10C200 60mm FRÁ EFRI BRÚN

#K10C200 60mm FRÁ EFRI BRÚN

#K10C200 60mm FRÁ EFRI BRÚN

#K10C200 60mm FRÁ EFRI BRÚN

UNDIR STEYPTA PLÖTU Í ÞJÓNUSTURÝMI
KEMUR 75mm ÞYKK PLASTEINANGRUN.
RÚMPYNGD 24kg/m³

ATH. STÆRÐ Á SÚLUM ER
ÁÆTLUÐ, ENDANLEGAR
STÆRÐIR KOMA EFTIR AÐ
STÁLHÖNNUN ER LOKIÐ.

LEYFILEGT NOTÁLAG

BYGGINGARHLUTI / JARÐVEGUR	NOTÁLAG
FYLLINGARÞÚÐI	<0.4MPa
MILLIGÓLF	5.0 kN/m ²

BROTÞOL OG STEYPUHULA

BYGGINGARHLUTI	BROTÞ.FL.	ST.HULA
SÖKKULVEGGIR	C25	30 mm
INNVEGGIR	C25	20mm
ÚTVEGGIR OG PLÖTUR	C30	30mm

Byggingarhluti HAFNARFIRÐI
Afgreitt þ.m.
[Signature]

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Dálvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukas@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannad H.A. Teiknad H.A. Samþykkt: [Signature] Kennitala: 301255 4629

SHELLA 7, MATSHLUTI 02
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND SÖKKLA

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-0.1A Verk nr. 200
Skráningar nr. 2102
Aritun samræmingarhönnuðar: [Signature] Útgáfa Daga: A JÚL 06