



ATH. STÆRÐ Á SÚLUM ER
 ÁÆTLUÐ, ENDANLEGAR
 STÆRÐIR KOMA EFTIR AÐ
 STÁLHÖNNUN ER LOKIÐ.

LEYFILEGT NOTÁLAG

BYGGINGARHLUTI / JARÐVEGUR	NOTÁLAG
FYLLINGARÞÚÐI	<0.4MPa
MILLIGÓLF	5.0 kN/m²

BROTÞOL OG STEYPUHULA

BYGGINGARHLUTI	BROTÞ.FL.	ST.HULA
SÖKKULVEGGIR	C25	30 mm
INNVEGGIR	C25	20mm
ÚTVEGGIR OG PLÖTUR	C30	30mm

UNDIR STEYPTA PLÖTU Í ÞJÓNUSTURÝMI
 KEMUR 75mm ÞYKK PLASTEINANGRUN.
 RÚMÞYNGD 24kg/m³

Byggingaáhrifir
 Algreitt þann
 8.1 AUG 2008

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Dalvegur 18, 201 Kópavogur
 Sími 534-8815 Farsími 897-8132
 e-mail: haukasg@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.A. Teiknað H.A. Samþykkt: *[Signature]*
 Kennitala: 502554624

ISHELLA 7, MATSHLUTI 01
 HAFNARFIRÐI
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKLA

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-0.1A Verk nr. 200
 Skráningar nr.: 2102
 Aritun samræmingarhönnuðar: *[Signature]* Útgáfa Dags. A JÚL 08