



RÚMMYND FRÁRENNISLAGNA 1:50

**FRÁRENNISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frárennislagningar ofan botnplötu skulu vera af RAU-P.P (polypropylen), hjóðeinangrandi lagningar. Skeyting lagna skal vera á málum með þéttihringjum. Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í málustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Láréttar lagnir 10°D D=Þvermál lagna Einangra skal fallþpur með 30 mm steinull og vefja með plastfólku

Byggingafráttátt Hafnarfjarðar
23 SEPT. 2005

01	SEPT.05	LEGU LAGNA BR.	
		BÆTT VIÐ VÖSKUM	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
STRANDGATA 43 HAFNARFIRÐI RÚMMYND FRÁRENNISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ, 2005			
VERK NR. 2421			
TEIKN. NR. 2-11			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

220905/
linnfin