



HNITASKRÁ

PKT.	X-HNIT	Y-HNIT
NF01	24492.582	9012.991
NF02	24504.984	9014.559
NF03	24517.385	9016.126
NF04	24529.786	9017.694
NF05	24542.188	9019.261
NF06	24554.589	9020.829
NF07	24566.990	9022.396
NF08	24579.392	9023.964
NF09	24591.793	9025.532
NF10	24604.194	9027.099
NF11	24616.595	9028.667
NF12	24628.997	9030.234
NF13	24641.398	9031.802
NF14	24653.799	9033.369
NF15	24666.200	9034.937
NF16	24678.601	9036.504
NF17	24691.002	9038.072
NF18	24703.403	9039.640
NF19	24715.804	9041.207
NF20	24728.205	9042.775
NF21	24740.606	9044.343
NF22	24753.007	9045.910
NF23	24765.408	9047.478
NF24	24777.809	9049.045
NF25	24790.210	9050.613
NF26	24802.611	9052.180
NF27	24815.012	9053.748
NF28	24827.413	9055.315
NF29	24839.814	9056.883
NF30	24852.215	9058.450
NF31	24864.616	9060.018

HNITASKRÁ

PKT.	X-HNIT	Y-HNIT
BR1	24494.817	9011.258
BR2	24644.647	9030.197
BR3	24658.567	9006.757
BR4	24688.292	9001.859
BR5	24688.083	8997.848
BR6	24535.272	8996.427
BR7	24617.859	9006.866
BR8	24526.621	8983.879
BR9	24526.842	8982.437
E01	24498.476	9022.478
E02	24526.462	9046.532
E03	24558.653	9048.997
E04	24592.338	9051.730
E05	24622.650	9058.691
E06	24655.209	9070.613

YFIRLITSMYND MKV. 1

ÚTGÁFUERILL

NÚMÉR:	DAGS:	SKYRINGAR:	HANNAÐ:
B1	30.08.2006	BYGGINGARTEIKNING	ER/GJ
DAGS. UNDRISKRIFAR: NAFN OG KT. SAMREINGARHÖNNUÐAR:			
UNDRISKRIF SAMREINGARHÖNNUÐAR:			

SAND- OG OLJUSKILJA:

RÚMTAK ER REIKNAD SAMKVEMT LEIDBEININGUM NR. 2, OLJUSKILJUR, 2. ÚTG., NÓV. 1995, FRÁ HOLLUSTUVERND RÍKISINS.

$Q_{klst} = \text{MESTA AFTAKAÐRUKOMA [litr/sek ha]} \cdot 1 \text{ KLST.}$
 $= 30 \text{ ltr/sek ha, (HAFNARFJÖRÐUR)}$
 $f = \text{FLATARMÁL ÞESS SVÆÐIS SEM RENNUR AF OG LEITT ER Í OLJUSKILJU}$
 $= 750 \text{ m}^2 = 0,075 \text{ ha}$
 $I = \text{AFRENNISSTUÐULL TIL LEIDRÉTTINGAR FYRIR ÞÉTTLEIKA YFIRBORDS}$
 $= 1,0 \text{ (STEYPT PLAN)}$

=> $Q = 30 \times 0,075 \times 1,0 \times 3,6 \sim 8,1 \text{ m}^3/\text{klst}$
 AD AUKI ER GERT RÁÐ FYRIR $1 \text{ m}^3/\text{klst}$ VEGNA ÞRIFA.

SETT ER UPP SAMBYGGD SAND- OG OLJUSKILJA MED RÚMMÁL SANDFANGS 1 m^3 OG RÚMMÁL OLJUSKILJU 4 m^3 . VIDMUNARTEGUND ER SOB 44306U FRÁ BORGARPLASTI (ÞESSI TEGUND ER SÉRSTAKLEGA STYRKT TIL AD POLA UMFERDARÁLAG).

OLJUSKILJAN ER ÚTBÖNN RAFRÆNUM SKYNNARA SEM GEFUR VIDVÖRUNARMERKI TIL STJÓRNÖLUVU ÞEGAR OLJUYFIRBORDID HEFUR NÁÐ MESTU LEYFILEGRI ÞYKKT.

FYLGT ER LEIDBEININGUM FRAMLEIDANDA VARDANDI UPPSETNINGU OG FRÁGANG OLJUSKILJUNAR.

KÓTI MANNOPPA Á OLJUSKILJU OG BRUNNI FYRIR FRAMAN SKILJU ER HERRI EN KÓTI NIDURFALLA.

ÓLOFTUN FRÁ OLJUSKILJU ER DN80 GALV. STÁL LÖGD MINNST $3,5 \text{ m}$ UPP FYRIR YFIRBORD JARDAR. ENDI ER ÚTBÖNN MED LOFTTÖDU MED BRUNANETI.

BRUNNLOK OLJUSKILJU OG BRUNNA VID HANA SKULU VERA HERRI EN KÓTAR NIDURFALLA.

OLJUSKILJAN TENGIST SKÓLPKERFI BÆJARINS.

SKÓLP
REGNVATN
KALT VATN
HEITT VATN

Byggingafulltrúi Hainarfarðar
Afgreitt þann
15 SEP 2006

MKV. 1

0 10 20 30 40 50
1:500 (1 A1) m

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUVA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LETTI HÖFUNDA.

HÖNNUN

GRENSÁSVEGI 1 · 108 REYKJAVÍK · SÍMI: 510 4000 · FAX: 510 4001
VEFANG: www.honnun.is · NETFANG: honnun@honnun.is

HEITI VERKS:

ATLANTSSKIP
ÓSEYRARBRAUT 26, HAFNARFIRDI

HEITI TEIKNINGAR:

LÖD
LAGNIR
GRUNNMYND

MELT:	TEIKNAD:	GEYMSLUNGUMER:	VNR:
	GJ		1.152.212
HANNAÐ:	YFIRFARÐ:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
GJ	ls	1:500 (A1)	
DAGS. UNDRISKRIFAR:	NAFN OG KT. HÖNNUÐAR:		
01.09.2006	HÖNNUN hf	430572-0169	P11
UNDRISKRIF HÖNNUÐAR:			ÚTGÁFA:
			B1