



Grunnlagnir. Grunnmynd. 1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 27 SEPT. 2005

190905 / *linnir*

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaejni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|--|----------|--|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2528 Brekkugötu 8 Hafnarfjall Sími: 555-4006, 861-0851 Netfang: sveinh@stamet.is | | Staður Flókagata 7 Hafnarfirði Skýring Bilgeymsla, Grunnlagir | |
| Hannað / Takið | | Kvæli 1:50 | Dagsetning 19.9.05 |
| | | Verkr 23-05 | Teikn.nr 2-01 |