



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla á þjappaðri frostfríri fyllingu
Hæð undirstöðu skal vera amk. 80 sm
þar sem sökkulveggir eru herri 120 sm komi einföld grúð
Lárétt K10 c/c 300, Lóðrétt K10 c/c 200
Mesta álag á undirstöðu = 0,4 MPa
Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí
og þjappast í 30 sm lögum
Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal þjappa
í 30 sm lögum með amk. 60 kg vibrésleða 3 umferðir hver lag

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afaréitt bann
18 OKT 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Skýringateksta breytt	13.10.05	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Flókagata 7 Hafnarfirði	
		Skýring Bílgeymsla, Undirstöður	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. Teikn.nr.
	1:50 1:20	14.10.05	23-05 1-01