



**Skýringar:**  
 Undirstöður hvíla á þjappaðri hraunfyllingu, hæð undirstaðna amk. 90 cm.

**Stálgæði.**  
 Bendistál merkt K á teikningum Td. K10 er kambstál Ks. 410s

**Skeyting járna.**  
 Í plötu og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn.  
 Lárétt bending í veggjum vixleggist um skeytilengd eða tengist með vinklum.  
 Skeytilengd K10 er 400 mm.

**Steypuhula.**  
 Steypuhula í undirstöðum 50mm  
 Steypuhula í útveggjum 30mm  
 Steypuhula í plötu 20mm.

**Steypuflokkur.**  
 Brotþolsflokkur. C20 (S200)  
 Sementsmagn minnst 300 kg/m<sup>3</sup>  
 Vatnssementstala ≤ 0,50  
 Hámarkssteinastærð 25 mm.  
 Loftinnihald. 5 - 6 %  
 Sigmál. 80 - 100 mm  
 Fjarl.stuðull lofts. ≤ 0,25 mm.

Öll steypuvinna skal vera í samræmi við framkvæmdaflokk B.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Alfreitt Þann  
 27 SEPT. 2005

MHL 02  
 KALDAKINN 15 HAFBILG L.NR 121283 220

23. SEPT 2005  
 EFTIR LINDIRSTÖÐUR / BOTNPL / VEGGIR DAGS 14.04.05  
 GL. BBEYTT, SÚLU BÆTT V.D. MÁL 1:50, 1:20  
 ERLENDUR ÁRN. HJALMADSSON BFI. KLEBBECCI G.  
 S 5553860 EF 100355-5239.