



JARNBENDING PLATNA
 Ailag: Notálag skv. 1ST 12.2
 Þök 2.0 KN/m² (Snjóálag innifalið)
 Gólfplötur íbúða 1.5 KN/m²
 Vindálag skv. 1ST 12.3 1.4 KN/m²
 Snjóálag skv. 1ST 12.4 1.0 KN/m²

— Bending í neðri brún plötu
 - - - - - Bending í efri brún plötu
 (PP.....) Plötupykkt í cm
 C/C: Bil milli bendistanga miðja á miðju
 K : Kamstál Ks40 Skriðmörk 400 N/m²
 R : Slétt stál Skriðmörk 240 N/m²
 STEYPA : S200 V/S<0.55 sigmál 5-10cm

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Ágreitt þann
 20. SEPT. 2005

① SVIÐAGÖLF STÆKKAD; DÁGS: 16.09.2005

LÆKTJARBÆRG 25	DAGS SEPT'89
HAFNARFIRÐI	MKV 4:50
PLATA Y/1 h/EB-A	REIKN EV SAMP EV
EYJOLFUR VALGARÐSSON	LAUFVANGI 12
BYGGINGARTEKNIÐFRÆÐISUR	SÍMI 54793

16.09.2005
 Eyjolfur Valgarðsson
 Lt: 280857-4169