



Grunnmynd - Mkv: 1:70

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
 Járnstærðir eru í mm
 Tímurstærðir eru í mm
 Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyff álag á grunn..... MN/m²
 Snjóálag..... 1,26x KN/m²
 Vindálag..... 1,73x_G KN/m²
 Notálag..... KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límitré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
 Límitflokkur U vatnshétt
 Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt ÍST/OS413
 Slággæði í sérsmíðubum festingum er S235 skv. OS/EN10025
 Slággæði í boltum og teinum er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarar sem herlast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3x d og þykkt 0,3x d (d er kvermál boltarar)
 Allir festingurir skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innstaplar festingar

Vanda skal frágang og staðsetningu innsteypra festinga. Ath. að breinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
 Nákvæmiskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

Byggingafræðistofa Heimarjarðar
 Afgreitt þann
 28 JUL 2006

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EDA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉVIRNETS EHF.

| Númer | Dags | Skýring breytingar | Br. af |
|--|------|--|---|
| | | | |
| | | Tæknideld Vidarhöfða 2b, 110 Reykjavík kt. 700269-2729 Sími: 530 6000 Fax: 530 6019 | MKV. 1:70 DAGS. 19.06.2006 VERKNR. 2005110020 ÚTGÁFA NR. 1 |
| HEITI VERKS: Steinhella 6 | | NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingbergsson Byggingatæknifræðingur 030861-2729 | NR. TEIKNINGAR 001 |
| HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd Sökklar | | ÁRITUN HÖNNUÐAR ÁRITUN SAMRÆM HÖNNUÐAR | DAGS. ÁRITUNAR 28.06.2006 DAGS. ÁRITUNAR 11.06.2006 |