



Vatnslagnir í veggjum:

PIPUR ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
 ALLAR LAGNIR OG TENGI SEU RÓSTFRÍ MANNESMANN
 RÖR. KALDAVATNSLÖGNIN ER MEÐ HLÍFDARKÁPU.
 NEYSLUVATNSLAGNIR EINANGRIST MEÐ WOPF
 ADRAGI MEÐ EINANGRUN OG RAKAVÖRN, LÍMBAND
 Á SAMSEYTTUM EÐA ANNAÐ SAMBÆRILEGT.
 ÞRÝSTIPRÓFUN MEÐ KÖLDU VATNI VIÐ 8 BAR.

- SKAMMSTAFANIR:**
- HL HANDLAUG
 - SV SKOLVASKUR
 - SB STURTUBAÐ
 - BK BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - VS VATNSSALERNI
 - UV UPPVOTTAVÉL
 - ÞV ÞVOTTAVÉL
 - BR BRUNASLANGA
 - GS GARÐSLANGA
 - LP LOFTÞÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
 - LN/LU LÖGN NIÐUR/UPP
- LÍNUGERDIR:**
- KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU MANNESMANN RÖR
 STÆRÐIR ERU:
 DN12 : 15x1.0
 DN15 : 18x1.0
 DN20 : 22x1.2
 DN25 : 28x1.2
 DN32 : 35x1.5
 DN40 : 42x1.5
 DN50 : 54x1.5

KALDA LÖGNIN ER MEÐ HLÍFDARKÁPU

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Áráseitt bann
 12. JULI 2005
[Signature]

Grunnmynd neysluvatnslagna
 Mkv. 1:50

NEYSLUVATNSLAGNIR, SJÁ L-02:

Neysluvatnslagnir eru Wirsbo-PEX plastlagnir eða sambærilegt. Lagnir eru lagðar í hlífðarkápu. Kalt neysluvatn skal leggja undir einangrun í plötu en heitt neysluvatn skal fella ofan í einangrunarplast. Allar lagnir frá deiliboxi að tækjum skulu vera Ø16 nema annað sé tekið fram á teikningu. Lagnir í milli veggjum skulu vera úr sama efni eða öðrum lagnaefnum sem viðkomandi byggingaryfirvöld samþykkja. Öll tengistykki og tengibox skulu vera frá sama framleiðanda og lagnaefnið.

———— Heitt neysluvatn
 - - - - - Kalt neysluvatn

Þrýstiprófa skal kerfið í tveimur lotum í samræmi við RB-blað þar að lútanda.

Magnus & Sigrún 210 864 787

Verk SPÓAÁS 24 - Viðbygging HAFNARFIRÐI Neysluvatnslagnir		Verk nr. 05-03
Hannað GÚSTAF B. Ó. Teiknað S.M.S.		Dagsetning 1. Júlí 2005
Útgáfa Blað 1 af 4		Kvarði 1:50,10
		Útgáfa Blað 1 af 4 Teikning nr. P-02 Aðalhönnuður <i>[Signature]</i> 200759-7619