



Norðurbakki 19
4. hæð

Tafla yfir greinamerkingar og skýringar

Nr.	Grein	Tæki	Hæð mm	Rör	Staðsetning
1	+T1.1-F1.1.1	Helluborð	H600	20mm	Eldhúsi
2	+T1.1-F1.1.2	Bakarofn	H1200	16mm	Eldhúsi
3	+T1.1-F1.1.3	Orþýgluofn	H1700	16mm	Eldhúsi
4	+T1.1-F1.1.4	Uppþvottavél	H800	16mm	Eldhúsi
5	+T1.1-F1.1.5	Tenglar eldhúsi	16mm	16mm	Eldhúsi
6	+T1.1-F1.1.6	Þvottavél	H600	16mm	Baðherbergi
7	+T1.1-F1.1.7	Þurrkari	H600	16mm	Baðherbergi
8	+T1.1-F1.1.8	Smáspennutafla	16mm	16mm	
9	+T1.1-F1.1.9	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			
10	+T1.1-F1.1.10	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			
11	+T1.1-F1.1.11	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			
12	+T1.1-F1.1.12	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			
13	+T1.1-F1.1.13	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			
14	+T1.1-F1.1.14	Ljós og tenglar, sjá einlinumynd			

21	Tengidós	H600	Eldhúsi	
22	Tengill, rofi	H1100	Almennt	
23	Veggdós	H1550	Eldhúsi, herb	
24	Tengill IP44	H900	Svólum	
25	Innifeltur lamp PI67	H322	Svólum	
26	Tengill	H200 frá lofti	Herbergjum	
27	selja skal styrkingu í vegg í samráði við byggingastjóra			
28	Rör í lágspennutöflu	20mm		
29	Rör í gölf		Rör í gölf	
30	Þrýstirofi rustakvörn	H1100	16mm	Eldhúsi
31	Tengidós rustakvörn	H600	16mm	Eldhúsi
32	Tengidós fyrir styringu	H1400	16mm	Þvottahúsi
33	gölfhitalagna staðsett í tengikassa			
34	Loftdós fyrir þjós og háf			Eldhúsi
35	Hreyfiskynjari	H1100	16mm	Göngum
36	Úthitanemi fyrir gölfhita	H2200	16mm	Svólum
37	fer að tengidós 31 fyrir gölfhitalagnir			
38	Rofadós fyrir dýrasíma	H1500	20mm	Við úthurð
39	Lögn að reisk. gangi sameign	20mm		
40	Rofadós fyrir dýrasíma	H900	20mm	Hjónaherbergi
41	Að smáspennutöflu	20mm		Íbúðar
42	Veggdós	H2050	16mm	Baðherbergi
43	Rofadós fyrir dýrasíma	H1350	20mm	Í íbúðum
44	Rofadós	H900		
45	Tengill í innréttingu, sjá teikningu arkitekts			Eldhúsi
46	Að lágspennutöflu íbúðar			
47	Veggdós	H1800		
48	Rofadós 150 mm fyrir ofan hurð			
49	Þjólumhappur	H1100		

Tafla yfir merkingar á kvisslögnum í aðaltöflu og greinatöflu

Hæð	Merkingar
1	1025mm +T0.0 og +TS0.0
2	1025mm að töflu 1 hæð
3	1025mm að töflu 2 hæð
4	1025mm að töflu 3 hæð
5	1025mm að töflu 4 hæð
6	1025mm að töflu 5 hæð
7	1025mm að töflu 6 hæð
8	1025mm að töflu 7 hæð
9	4025mm + 4x025mm að töflu efrri hæðar
10	4025mm + 4x025mm að töflu neðri hæðar

Hönnuður:
GES/PAP
Yfirráð:
Samþykkt: **Páll Á. Pálsson** kt. 091255-2789
Kt. 091255-2789

Breytingar:

BATTERIÚP
Kt. 110457-2789

Fjölbýlishús
Norðurbakki 19
220 Hafnarfjörður

Smáspenna og lágspenna
4.hæð B
Mkv: 1:50

RTS
VERKFRÆÐISTOFA
Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is

83-1738-1-
08.02.2006

041601 A

