



Hönnuður:
 GES/PAP
 Yfirfarir:
 Samþykkt: Páll A. Pálsson Kt. 091255-2789
 Breytingar:

BATTERIÐ
 ARKITEKTAR

Bj. Einar
 Kt. 110457-2789

			5/16
			4/16
			3/16
			2/16
			1/16
			Kvæð

21	Tengidós	H600	Eldhúsi
22	Tengill, rofi	H1100	Almennt
23	Veggdós	H1550	Eldhúsi, herb
24	Tengill IP44	H900	Svölum
25	Innfellur lamp PI67	H322	Svölum
26	Tengill	H200 frá lofti	Herbergjum
27	setja skal styrkingu í vegg í samráði við byggingastjóra		
28	Rör í lágspennutöflu	20mm	
29	Rör í gólf		Rör í gólf
30	Þrýstirofi ruslakovm	H1100 16mm	Eldhúsi
31	Tengidós ruslakovm	H600 16mm	Eldhúsi
32	Tengidós fyrir styrkingu	H1400 16mm	Pvottahúsi
33	göfhitilagna staðsett í tengikassa		
34	Loftdós fyrir ljós og háf		Eldhúsi
35	Heiðskynjarir	H1100 16mm	Göngum
36	Úthitanemi fyrir göfhlita	H2200 16mm	Svölum
37	for að tengidós 21 fyrir göfhitilagnir		
38	Rofadós fyrir dyrasima	H1500 20mm	Víð úthúró
39	Lögn að reiksk. gangi sameign	20mm	
40	Rofadós fyrir dyrasima	H900 20mm	Hjónaherbergi
41	Að smáspennutöflu	20mm	Ibúðar
42	Veggdós	H2050 16mm	Baðherbergi
43	Rofadós fyrir dyrasima	H1350 20mm	Ibúðum
44	Rofadós	H900	
45	Tengill í innréttingu, sjá teikningu arkitekts		Eldhúsi
46	Að lágspennutöflu íbúðar		
47	Veggdós	H1800	
48	Rofadós 150 mm fyrir ofan hurð		
49	Bjölluhnappur	H1100	

Tafla yfir merkingar á kvisslögnum í aðaltöflu og greinatöflu

Hæð	
1	1025mm +T0.0 og +TS0.0
2	1025mm að töflu 1 hæð
3	1025mm að töflu 2 hæð
4	1025mm að töflu 3 hæð
5	1025mm að töflu 4 hæð
6	1025mm að töflu 5 hæð
7	1025mm að töflu 6 hæð
8	1025mm að töflu 7 hæð
9	4025mm + 4xØ25mm að töflu efri hæðar
10	4025mm + 4xØ25mm að töflu neðri hæðar

A
 xx0501001601
 Inntakspípur:
 Heimaug Orkuveitu 50
 Pípur fyrir löðarlýsingu
 Fjarskipti 2x50mm



Fjölþýlishús
 Norðurbakki 17
 220 Hafnarfjörður

Almennar raflagnir, ljós og tenglar
 Kjallari A
 Mkv: 1:50

RTS
 VERKFRÆÐISTOFA

Grensásvegur 3
 108 Reykjavík
 Sími 520 9900
 Fax 520 9901
 www.rts.is

83-1737-1-
 001601
 A
 08.02.2006