



**NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR**

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RAUÞING FRÁ REHAU Í IDRÁTTARRÖR.
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI MIÐURKENNT AF
 RANNSÓGNARSTOFNUN BYGGINGARNAÐAÐSINS.
 LAGNIR, TENGIDÖSR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
 SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VÍÐ
 BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BEYGJURADIUS SKAL ÁVALT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 ÞVERMAL PÍPNA.
 ÞRÝSTIÞRUFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
 15 BAR FYRRI NEYSLUVATNI.
 SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU
 OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
 2 KLUKKUSTUNDUR.
 FYLLA SKAL GT ÞRUFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 ÞRUFUNAR.

GRUNNMÝND 1 HÆÐAR 1:50

Bygginguvalfróðir Hafnarfjarðar
 Alþreitt Danm
 28 MARS 2006
 VBS

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
REYKJAVÍKURVEGUR 52 HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR 1 HÆÐAR			
MKV.	1:50	1:20	
DAGS.	JAN.	2006	
VERK NR.	2513		
TEIKN. NR.	2-05		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS.	KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail teakniþjonusta@islandia.is Nr. 44093-2529			