



SKÝRINGAR
 STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL KS410

BENDING VEGGJA
 ÖTVEGGJAR EINFÖLD GRIND Í ÖTBRON
 LÁRETT K12 c/c 200#
 LÖBRETT K12 c/c 180#
 MILLIVEGGJAR EINFÖLD GRIND
 K12 c/c 180#

Bygginguáttíðni Hafnarfirðir
 28 MARS 2006
 VLS

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

**REYKJAVÍKURVEGUR 52
 HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA 3 HÆÐAR
 BENDING PLÖTU YFIR 3 HÆÐ

MKV. 1:50 1:20
 DAGS. MARS. 2006
 VERK NR. 2513
 TEIKN. NR. 1-05
 HANNAÐ SG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.
 YFIRFARID

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekniþjonusta@siandia.is
 kt. 440693-2529

ÁSYND Á VEGGENDA 1:20

GRUNNMÝND 1:50