



Afstöðumynd 1:500

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibæð
- EV Eldgásvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvascur
- GNF Gagnumströymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþrpa
- pN Þakniðurfall

Tökn fyrir lagnir

Skolplögn	_____
Regnvatnslögn	_____
Jarðvatnslögn	_____
Jarðvatns+Regnvatnslögn	_____
Neyslavatn	_____
Bakrennslí Hitaveitu	_____

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjöppað fyllingaeefni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þör til gerðum þéttlíhringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

18 FEB 2006

áskilningarmáður  
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt: 070365-4059

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingateknifræðingur kt. 100261-2829 Brakkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@netnet.is		Staður <b>Fjóluvellir 13 Hafnarfjörð</b> Skýring <b>Grunnlagnir</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarð	Dagsetning	Verkr. / Teiknr.
<i>[Signature]</i>	1:50 1:500	16.02.16	02-06 2-01