



Veggir, þakvirki, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá bláð 00-02
Steypa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnsementstala: skal vera minni en 0,55
 Lofmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Tímur
 Allt tímur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Tímur sem leggst að eða í steypu skal flúverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjúrupappa milli trés og steypu

Stál
 Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. ÍST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum. Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnamálningu. Allt stál utanhús skal heitgalvanhúsa.

Byggingatillit frá Hafnarfirði
 Akureitt bann
 02 MARS 2006
 V.P.S.

M. HUNTINGDON-WILLIAMS
 130755 8019
 AÐALHÖNNUNUR

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannaf
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160661-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-9551 Netfang: sveinnh@stjernetla.is		Staður Fjólúvellir 10, 12 og 14 Hafnarfirði	
Hannaf / Tolknað		Kvart	Verkr.
	1:50	Dagsetning 13.06	Tekn.nr. 29-05 1-03