



SKÝRINGAR

FRÆRENNSLISLAGNIR NEDAN PLÖTU OG Í JÖRÐU SKULU VERA 100mm PVC RÖR, NEMA ÞAR SEM ANNAD ER TILGREINT Á TEIKNINGU. FRÆRENNSLISLAGNIR UTAN HÚSS UNDIR BILASTÆÐUM SKULU VERA PEH RÖR AF GERÐINI VDR FRÁ PIPELIFE. ÞJAPPA SKAL SAND SÉRSTAKLEGA VEL UPPFYRIR HLIDAR RÖRABELGS. MESTI HALLI Á RÖRUM MÁ VERA 300‰ EN MINNSTI HALLI Á SKÖLPÖGN MÁ VERA 20‰ EN 10‰ Á REGNVATNSLÖGN. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR ÞAR UM S. S. ÍST 65 OG BR. INNTAK VATNSVEITU Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR VATNSVEITU HAFNARFJARDAR OG BYGGINGAFULLTRÚANS Í HAFNARFIRDI. HITAVEITUNNTAK Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR ORKUVEITU REYKJAVÍKUR.

- SKÖLPÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- GN - GÖLFNIDURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- BK - BÄDKAR
- SB - STURTUBOTN
- VS - VATNSALERNI
- HL - HANDLAUG
- PV - ÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- PN - ÞAKNIDURFALL
- NF - NIDURFALL
- HBR - 600 mm HREINSIBRUNNUR

Byggingaheildin Hafnarfirði
 13 MARS 2006
 VPS

04.03.2006 LAGNAEFNI AÐ HLUTA BREYTT, STAÐSETNING SAND- OG ÖLIUSKILJU.
 01.02.2006 EFNI Í FRÆRENNSLISLÖGNUM FYRIR FRAMAN HÚS BREYTT ÚR STEINI Í PEH
 BREYTT TEGUND SAND- OG ÖLIUSKILJU. SB

STAPAHRAUN 10, HAFNARFIRDI		BLAD NR:	VERK NR:
LAGNIR Í GRUNNI		L 101	00-00X
		KVÆRDI:	1:50
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	
4. JANÚAR 2002	SB	SB	Svanur Bjarnason
SVANUR BJARNASON		Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		65M: 896 3910	