



Afstöðumynd, 1:500

- Tákn fyrir lag्नir**
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Skolplögn | VS Vatnssalerni |
| Regnvatnslögn | HL Handlaug |
| Jarðvatnslögn | BK Badkar |
| Jarðvatns+Regnvatnslögn | SB Steyrilæð |
| Neyslavatn | EV Ektóvaskur |
| Bakrennall Hitaveitu | TV Tvottavél |
| | SV Skolvaskur |
| | GNF Gegnumstremmisúrfall |
| | NF Niðurfall |
| | FP Fallþípa |
| | TN Takniðurfall |

Skýringar
 Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeini.
 Undir og umhverfis röfn skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu lögga á belgnum ekki á móttum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum tétthringjum.
 Þess skal gótt að rör geti þanist edilega.

Grunnlagnir undir botnplötu, 1:75

21 MARS 2006
 VPS

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifráeðingur Kt. 190851-2599 Brekkugötu 8 Hafnarfið Sími: 555-4008, 661-6651 Netfang: svennih@intermedia.is		Staður Melabraut 27 Hafnarfirði	
Hannað / Teknað <i>[Signature]</i>		Skýring Grunnlagnir undir botnplötu	
Kvart	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
1:50	16.3.06	04-06	2-01