



Skýringar

Almennar skýringar sjá blád 00-01
Undirstöður hvíla á köpp
Hóð undirstöðu skal vera amk. 50 sm undir jarðvegsyfirborði
Mesta álag á undirstöðu = 1,0 MPa
Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal tjappa í 30 sm lögum með 60 kg vibrósleða 3 umferdir hvert lag.
Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frásrennislögnum, sjá Grunnlagna teikningu.
Öll mál eru í millimetrum
Einangrun undir botnplötu skal vera 75mm polystyren 25 kg/m³

Byggingartekni
21 MARS 2006
VPS.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifráeðingur Kl. 100051-2529 Brúkaugú 8 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 661-9651 Netfang: svrennih@netmet.is		Staður Melabraut 27 Hafnarfirði	
		Skýring Undirstöður, Snid	
Hannað / Teiknað	Kvað	Dagsetning	Verkr.
	1:50	16.3.06	04-06
			Teiknr. 1-02