



**Skýringar :**  
 Hitalögn er úr þunnveggja stálörum DIN-2394 (2440) með þrýstítengjum með víðurkendum gúmmíhringjum. Einangrun á stofnlögnun í kjallara. Þrýstiprófun 8 bór í 24 kist. Öfnar að víðurkendríggerð dt=40 hitafall. Öfnlokar hitastýrðir á framrás ofna.

Vatnslagnir eru úr álþexlögnum frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda. Þrýstiprófun samkvemt frágangi á plaströrum. Einangrun á stofnlögnun í kjallara. Ró. vottun skal vera á efninu eða sambarileg vottun. Frárennslí úr pp-plástli og einangrað með 50mm steinull í veggjum.

Byggingafrulltrúi Hafnarfjarðs.  
 Algjætt barn  
 28 MARS 2006  
 VPS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Breytingar		Drekavellir 20	
Nr.	Dags.	Nafn	
1.	21.1.06	rgg	Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
2.	23.3.06	rgg	Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350 .
			Rúmmynd vatnslagna og skýringar.

Mkv. 1:50  
 Nr. 5-13  
 Dags: 15.10. 2005  
 kt.: 110947-2839