



Loftræsilagnir, Rúmmynd, 1:50

24 MAJ 2006
VPS.

Loftræsilagnir Skýringar

Blásarar tengjast með mjóktengi.
Loftræstokkar skulu vera hringlaga úr heitzinkhúðuðu stáli,
plötuykk = 0,5 mm.
Samsetningafittings skal vera með EPDM gúmrhringir.
Útsogsventlar skulu vera með keilu til magnstillingar og
hijóðeytingu.
Hjóðdeyfa skal smíða úr heitzinkhúðuðu stáli sömu efnisþykkt
og stokkar. Einangrun til hjóðsögs skal vera steinullarplötur
70 kg/m³ með áfimdum dök.

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað | |
|--|----------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: svennih@internet.is | | Staður Engjaveilir 1 Hafnarfjörður | Skýring Loftræsilagnir, Rúmmynd | |
| Hannað / Teiknað | Kvarð | Dagsetning | Verkr. | Teiknr. |
| <i>Sveinbjörn Hinriksson</i> | 1:50 | 17.2.06 | 17-05 | 2-07 |