



Afstöðumynd 1:500

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Elgúsvaskur
- BV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurföll
- NF Niðurföll
- FP Fallþöpa
- ÞN Þakniðurföll

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

23 MAJ 2006
VPS.

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

aðalhönnuður
Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt: 070385-4059

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Kátum breytt	22.06.2006	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kí. 160385-2629 Brekkugötu 8 Hafnarvíði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@internet.is		Staður: Fjóluvellir 13 Hafnarfirði Skýring: Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvartál	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	22.6.06	02-06
			Teikn.nr. 2-01