



Snið 2
1:20 1-01

Byggingatúlltrúi Hafnarfirða
Afareitt hant
28 MARS 2006
VPS

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst L40 samkv. ÍST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta þykkt = 0,3 x þvermál bolta

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkuötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 881-9851 Netfang: svennih@intemet.is		Staður Grænakinn 10 Hafnarfirði	
		Skýring Viðbygging Burðarvirki	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:50	20.3.06	10-06
			Teikn.nr. 1-02

[Handwritten signature]