



**SKÝRINGAR**

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
- r° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
- Ⓜ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
- Ⓡ REYKSKYNNJARI jóniskur
- Ⓡ REYKSKYNNJARI optiskur
- Ⓜ HITASKYNNJARI
- → HREYFISKYNNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Dýralögafulltrúi Hafnarfjarðar  
 24. JUNÍ 2006  
 M&P VPS

Rafmagn ≡ Ø 50 mm  
 Að lóðarmörkum ≡ Ø 2x50 mm pl.p F+L  
 Garðlýsing Ø 32 mm ≡

A	05.12.10	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439
ÚTG.	DAGS	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA

**FLÉTTUVELLIR 14 HAFNARFIRÐI**  
**RAFLÖGN OG SMÁSPENNA**

**TERA** s/f

EDMUND BELLERSEN RAUFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388  
 TRAUTTI SVENBÖRNSON RAUFMAGNSIENFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2
AF	2
ÓTÖG.	A