



Lagnir 2. hæð, 1:50

| Ofnalisti dt=40°C | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Ofn Nr. | Staðsetning | Hitabörf W | Mesta lengd mm | Mesta hæð mm |
| 101 | Þvottur | 610 | 1200 | 600 |
| 102 | Anddyri | 750 | 700 | 600 |
| 103 | Herbergi | 1150 | 1800 | 600 |
| 104 | Geymsla | 300 | 600 | 600 |
| 105 | Bað | 600 | 500 | 600 |
| 106 | Stofa | 2250 | 2900 | 300 |
| 107 | Stofa | 1450 | 1800 | 300 |
| 108 | Stofa | 480 | 600 | 300 |
| 109 | Þilgæymsla | 1900 | 1800 | 600 |
| 2. Hæð | | | | |
| 201 | Herbergi | 1030 | 1800 | 600 |
| 202 | Herbergi | 1030 | 1800 | 600 |
| 203 | Föt | 550 | 600 | 800 |
| 204 | Hjón | 1280 | 1800 | 600 |
| 205 | Bað | 550 | 800 | 600 |
| 206 | Gangur | 1100 | 1000 | 600 |
| samt.= | | 15030 | | |

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
16 MARS 2006
VPS

Skýringar

Skýringar hitalagna sjá blað 2-04
Skýringar vatnslagna sjá blað 2-05

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað | |
|--|--------------------------------|--|---------|---------|
| B1 | Lagnaefni og legu lagna breytt | 14.03.2006 | S.H. | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 881-9851 Netfang: svennih@intamet.is | | Staður Fífuvellir 37 Hafnarfjörð Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, 2. hæð | | |
| Hannað / Teiknað | Kverdi | Dagsetning | Verknr. | Teiknr. |
| <i>[Signature]</i> | 1:50 | 16.3.06 | 24-04 | 2-03 |