


Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir og tengi skulu vera Metal/Plastic Rautitan stöðil frá REHAU. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
16 mm	130 sm
20 mm	130 sm
25 mm	140 sm
32 mm	140 sm
40 mm	150 sm
50 mm	150 sm
60 mm	150 sm



Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B1	Lagnaefni og legu lagna breytt	14.03.2008	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Fífuvellir 37 Hafnarfirði Skýring Hitalagnir, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað	Kvartí	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	16. 3. 08	24-04	2-04