

Athugasemdir og skýringar:

- Heitt neysluvatn
- Kalt neysluvatn

Nota skal viðurkennt og vottað rör í rör kerfi, t.d. PEXEP eða sambærilegt.

Þvermál lagna nema annað sé tekið fram:

í ST og BK: d18x2,5
Annars: d16x2,5

Heitt neysluvatn skal fara um varmaskipti og skal hitastig ekki fara yfir 55 gráður C.

Allt efni og vinna skal vera skv. gildandi reglugerðum um hita- og neysluvatnslagnir í samræmi við fyrirskrift framleiðanda.

Athugasemdir og skýringar:

Nota skal d110 PVC í grunnlagnum. Regnvatnslagnir séu gataðar (drenlagir). Brunnar eru úr plasti, d600.

Ídráttarrör f. vatnslögn skal vera á amk. 1,2 dýpi.

Kr = Botnkóti regnvatnslagnar
Ks = Botnkóti skólplagnar


Kótar eru í samræmi við teikn. aðalhönnuðar.

Regnvatnslögn er táknuð með brotinni línu, en skólplögn með heilli línu.

Allt efni skal vera vottað og viðurkennt vinna unnin af viðurkenndum fagmönnum.

Sjá raflagnateikningu varðandi rafmagnsinntak.

Byggingafultrúi / samþjafarar
Aigrett þann
16 MARS 2006
VPS

 Verkfræðistofan Höfn Suðurlandsbraut 4a, 108 Reykjavík Sturlaugur Þorsteinsson byggingarverkfræðingur kt. 250253-2579		kt. 521203-4040 s: 5881580 SP s@vsh.is sp	Dagskrif 28.12.05 Málsvæði 1:50 Skýring sp	Verkið Grunnlagir og neysluvatn Grunnmynd	Númer verkefningar P201 Verkið 05-163
Verkið Ölduslóð 12, Hafnarfirði		Númer verkið P201			