



Undirstöður, Grunnmynd, 1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 MARS 2006
VPS.

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla á Þjappaðri frostfríri fyllingu
Hæð undirstöðu skal vera amk. 80 sm
Mesta álag á undirstöðu = 0,4 MPa
Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí og Þjappast í 30 sm lögum
Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal Þjappa í 30 sm lögum með amk. 60 kg víbrósleða 3 umferðir hver lag

BATTERIÐ

Sveinbjörn Hinriksson
Kt. 110457-2789

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@intemet.is		Staður Vesturgata 10 Hafnarfirði	Skýring Undirstöður	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 7.3.06	Verknr. 07-06	Teikn.nr. 1-01