



SKÝRINGAR:
Allar sperrur eru K18 50 x 225 c/c 600

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Allstaðar þar sem timbur og steypa koma saman skal setja tjörupappa á milli. Þökín eru klædd skv. lýsingu á teikningu B-01.

Úthorn:
Biti 50 x 225, sem sem heldur uppi styðstu sperrunum, festist við kverksperru og sperruenda með 4 stk 4" galv. per sperruenda.

Byggingafultrúi Hafnarfirðar
Aðreitt barn
13 MARS 2006
VPS.

M. HUNTINGDON-WILLIAMS
130755 8019
AÐALHÖNNUÐUR

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavog.		Sigurður Halsteinsson byggingateknifræðingur Kt. 030859-7749 símt: 554-6650 fax: 554-6668.	FLÉTTUVELLIR 38, HAFNARFIRÐI ÞAKSPERRUR GRUNNMYND
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____	Tívisur á teikningu _____ 	Br. _____ Dags. _____	Hannað _____ KÁ _____ Dagsetning _____ 28.02.'06
		Telmað _____ KÁ _____ Mælikvarði _____ 1:50	Telkn. nr. _____ B-04