



MÆLAGRIND HITAVEITU

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Elnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólukum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitís og loftkráfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingatillit HAFNARFIRÐI  
 15 MARS 2006  
 VPS.

01	MARS 06	OFNUM BR	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 35 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚLÍ. 2003			
VERK NR. 2305			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAÐ G.H.			
FIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			