



FRÆRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR.

Frærennsislagnir ofan botnplötu skulu vera af RAU-PP (polypropylen), hliðsínangrandi lagnir skeyting lagna skal vera á málum með þétthringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í málfustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lórettar lagnir 100P
Lórettar lagnir 200P
D=þvermál lagna
Sínaþra skal falpípur með 30 mm steinull og veifa með plastfötu

Byggingafræðir
28. FEB. 2006
VPS

RÚMMYND FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIÐI
REYKJAVÍKURVEGUR 52B HAFNARFIRÐI RÚMMYND FRÆRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. FEB. 2006			
VERK NR. 2513			
TEIKN. NR. 2-21			
TEIKNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
VIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			