



Styrkingar:
 Raflagnir skulu vera 16mm plastpípulagnir í dregnar 3x1,5q taugum. Málstraumur rafbúnaðar skal vera í samræmi við yfirálagsvarnir (sjá töflutengimynd).
 Rofar skulu settir 1.10m frá frágengnu gólfi og tenglar 0.25m.
 Undantekningar: Tenglar í eldhúsi, þvottahúsi, bað og snyrtiherbergjum og bílgeymslu. Þar skulu tenglar settil 1.10m frá gólfi.
 Vegglysing skal vera í 1.80m hæð
 Tenglar fyrir loftnet og síma skulu vera 0.25m frá gólfi, nema í eldhúsi, þar er hæð þeirra 1,10m frá frágengnu gólfi.
 Hæð dyrasíma skal vera 1.40m frá gólfi.
 Röralagnir fyrir loftnet og síma skulu vera 20mm í hverja dós. Ennfremur eiga þau hvert fyrir sig að liggja inn í smáspennutöflu S1.
 Röralagnir fyrir dyrasíma skal vera 16mm í hverja dós og það má tengja lögnina saman, það allaveg eitt að liggja inn í smáspennutöflu S1.
 Gert er ráð fyrir innfeldum 12V halogen ljósum í stofu og sjónvarpsherb. Því skal byggja úr eldtraustu efni fyrir ofan þá.
 Ljósastýring fyrir halogenlýsingu. Það skal reikna aukalega með rofadós fyrir hvern (dimmer).
 Ath. 1 tengidósir skulu vera veggdósir og eru fyrir hitanema, gólfhita.
 Hæð 1.50m
 Ath. 2 Hæð 1.35m (á við um vegglysing)
 Ath. 3 Hæð 0.80m (á við um rofa)
 Ath. 4 Hæð 0.40 - 0.60m
 Ath. 5 Hæð 0.30 - Næturlýsing
 Ath. 6 Hæð á Útitenglum fyrir jólaseriur upp undir þakkanti.
 Ath. 7 Tengidós fyrir helluborð í eldhúsi eða annar frágangur t.d. lögn heildregin og tengd í borðið (Lögn til góða síðar).
 Raflagnir í bílskúr skulu vera utanálíggjandi vegna reglugerða um eldvarnir. Allar raflagnir skulu lagðar samkv. reglugerðum RER og RARIK.
 Fylgja skal fyrirmælum álv, vinnunefndar um vinnubrögð.
 Ofangreint á við sé annað ekki tekið fram á teikningu.

SBS Sigurjón Björn Sveinsson Raflagnahönnuður
 Hamrabýggð 30 s: 5654001, 8991159

| | | | |
|-----------|--|---------|----------------|
| VERKHEITI | Hafravellir 9 221 Hafnarfirði | Mkv | 1:500 og 1:100 |
| VERKHUTI | Afstöðu- og sniðmynd | DAGS | 01.02.2007 |
| TEIKNAD | Sigurjón Björn Sveinsson kt. 010565-4569 | BLAÐ NR | 5 AF 5 |
| SAMP | | BREYTT | |