



ATHUGASEMDIR:

ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÓMU HÆÐ OG ROFINN.

HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

NOTA SKAL VEGGLJÓSAÐÓSIKIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓSAÐ.

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI.

ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRÉTTINGUM.

GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÓFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU.

ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

Útg. Dags. Skýring Hanna/Virfarið

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129 <i>Ragnar Karlsson</i>					
Verkefni VESTURGATA 12A HAFNARFJÖRÐUR <i>Ragnar Karlsson</i> Kt: 110457-2789					
Verkhliuti RAFKERFI LÁGSPENNA GRUNNMYND 1.HÆÐ					
Hannað BSG	Teiknað BSG	Virfarið RVK	Kvarði 1:50	/ A2	Síða -
Dags. 26.03.2007	Verkefni 06745	Teikning RA101			Útgáfa -