



ATHUGASEMDIR:

- ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- NOTA SKAL VEGGLJÓSAÐÓSIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓS.
- ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI.
- ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
- VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRETTINGUM.
- GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU.
- ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirarið



VERKFRÆÐISTOFA

BAEJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129 <i>Ragnar Karlsson</i>				
Verkhelti VESTURGATA 12A HAFNARFJÖRÐUR <i>[Signature]</i>				
Verkhliuti Kt. 110457-2789				
RAFKERFI LÁGSPENNA GRUNNMYND 2.HÆÐ				
Hannað BSG	Teiknað BSG	Yfirarið RVK	Kvarði 1:50	/ A2
Dags. 26.03.2007	Verkefni 06745	Teikning RA102	Útgáfa -	Síða -

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Shealsi\RA06745-RA102.dwg