



**ATHUGASEMDIR:**

- ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- NOTA SKAL VEGGLJÓSAÐÓSIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓS.
- ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENDIÐ GÓLF EÐA VEGGI.
- ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.
- VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRETTINGUM.
- GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU.
- ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheets\RA103.dwg

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirarið

**VSB**

**VERKFRÆDISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899  
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Aritun sérhönnuðar					
Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129 <i>Ragnar Karlsson</i>					
Verkefni					
VESTURGATA 12A <i>[Signature]</i>					
HAFNARFJÖRDUR <i>[Signature]</i>					
Verkhúti Kt. 110457-2789					
RAFKERFI					
LÁGSPENNA					
GRUNNMYND 3.HÆÐ					
Hannað	Teiknað	Yfirarið	Kvarði		Síða
BSG	BSG	RVK	1:50	/ A2	-
Dags.	Verkefni	Teikning			Útgáfa
26.03.2007	06745	RA103			-