



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

17.07.2017

A	07.05.24	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>TERA</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	

FJÓLUÁS 28 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN EFRI HÆÐ

TERA s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIFR. SÍMI 5687388
 TRAUTTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	3 AP 6
GEYMSLUNR.	A